



ACQUE RISORGIVE CONSORZIO DI BONIFICA

Prot. N. 17291 /DD/MF

Mirano (VE), - 1 DIC. 2021

Ns. Rif. N. 10164/2021

POS 515/2021

SPETT.LE

COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO

SUAP

suap.camposampierese@cert.camcom.it

Oggetto: AMPLIAMENTO FABBRICATO ARTIGIANALE in Via Roma, 86 – Villanova di Camposampiero (PD).

Rif. Pratica SUAP: 04732160280 – 18112020 – 0924 Prot. 0051989 del 05/03/2021

Richiesta integrazioni

Con riferimento alla pratica in oggetto qui pervenuta in data 13/07/2021, e successive integrazioni del 19/11/2021, con la presente si informa che, per il proseguimento dell'istruttoria, si rimane in attesa delle seguenti integrazioni:

- chiarimenti in merito all'inconsistenza tra quanto riportato nella relazione di compatibilità idraulica e nelle tavole grafiche in merito alla quota del piano campagna sdf e sdp. In relazione, infatti, vengono calcolati i volumi compensativi dell'innalzamento della quota media del piano campagna (i.e., 150 mc/ha), mentre le quote altimetriche riportate nelle planimetrie sdf e sdp mostrano un abbassamento allo sdp;
- dimensionamento del setto di laminazione posto all'interno del pozzetto regolatore di portata. Nello specifico, si chiede di riportare in relazione il dimensionamento della luce di fondo affinché la portata in uscita non superi la massima portata ammessa allo scarico, posto il ciglio superiore del setto di laminazione alla quota di massimo invaso. Si ricorda, ad ogni modo, dato l'ambito d'intervento inferiore all'ettaro, che è possibile sostituire al setto di laminazione, in qualità di organo di laminazione, il tubo di scarico con diametro 20 cm e valvola di non ritorno tipo clapet a protezione della sezione di chiusura. Contestualmente, si chiedono chiarimenti in merito alla quota di scorrimento del pozzetto regolatore di portata che appare diversa tra il profilo quotato della rete tubata e il particolare del pozzetto stesso;
- infine, si ricorda che il fossato lungo il lato ovest del lotto non dovrà subire interclusioni o comunque limitazioni della sua attuale funzione in conseguenza dei lavori. Per questo motivo il tombinamento previsto da progetto dovrà essere tale da garantire l'attuale sezione liquida del fossato, alternativamente, i volumi d'invaso persi dovranno essere adeguatamente compensati. Tale compensazione dovrà essere idoneamente documentata nelle tavole grafiche e nella relazione di compatibilità idraulica.

Rimanendo a disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Capo Ufficio
Pianificazione e Pareri
(dott. urb. Davide Denurchis)



Ufficio Pianificazione e Pareri

Capo Ufficio: dott. urb. Davide Denurchis

Istruttore Tecnico: ing. Marta Ferrazzi

e-mail: m.ferrazzi@acquerisorgive.it Tel. 041.5459176

Via Rovereto, 12- 30174 Venezia - COD. FISC. 94072730271

Web: www.acquerisorgive.it - E-mail: consorzio@acquerisorgive.it

PEC: consorzio@pec.acquerisorgive.it

Telefono 0415459111 - Telefax 0415459262

Numero di emergenza Unita' locale di Venezia: 335-7489972

Numero di emergenza Unita' locale di Mirano: 348-6015269